

ENHETSPRISER - 2022:

Prislista er justert med bakgrunn i byggindeksen april 2022.

Ny vurdering av prisjustering blir foretatt etter 3. kvartal 2022.

FORSKJELLIGE KUMMER:

ENHETSPRISER:

Nedløpskum – TG/N 3a

Kum m/bunn (65x**50**) cm
Galvanisert kjeglerist
Hullboring/pakning
Arbeide

Sum

= kr 8005,-

Høy nedløpskum – TL/K 3a (Evt. sidemontert - PL/I 1a)

Kum m/bunn (65x**100**) cm
Galvanisert kjeglerist
Hullboring/pakning
Arbeide

Sum

= kr 9335,-

Skrå inntakskum – TL/I3a

Kum m/bunn (**100**x75) cm
Galvanisert rist – 100 cm
Hullboring/pakning
Arbeide

Sum

= kr 17330,-

Skrå inntakskum

Kum m/bunn (**120**x90) cm
Galvanisert rist – 120 cm
Hullboring/pakning
Arbeide

Sum

= kr 20000,-

Skrå inntakskum

Kum m/bunn (**140**x87) cm
**Ute av produksjon for
ALLTID**

REPARASJONER OG ARBEIDER

- 2022:

Type arbeid:	Enhet	Beløp
Åpen avskjæringsgrøft – TG/A 1a (0,8m dyp/2,3m dagbredde/0,3m bunnbredde)	Meter	Kr 50 - 60
Sikring av bekkekant – TÅ/S1a / TÅ/S1b (Fiberduk/sprenget stein/arbeide)	"	Kr 1150
Rensk/graving av eksisterende kanal evt. grøft (Graving av vannløpet, røtter, stein og jordmasser)	"	Kr 130 - 180
Sprenging av fjell i grøft (Boring, sprenging, grav og rensk)	"	Kr 3540
Fjerning av defekte betongrør i gammel rørgate		Kr 210 - 275
Sikring av rørutløp – TL/U1b / TG/U2a (Fiberduk/sprenget stein/arbeide) Nye rør kommer i tillegg	Stk.	Kr 2795
Motfall v/nedløpskummer (Graving/masser/fiberduk/tilsåing med gras)	"	Kr 2130
Utbedring av eksisterende koblingskum (Støp, fiberduk, stein og graving)	"	Kr 4000
Grusfilter – TG/N1a (Pukk/stein evt. fiberduk)	"	Kr 1575
Oppkomme/lle – TG/D3a (Drensrør/fiberduk/pukk/tett plate/tett duk)	"	Kr 4000
Tetting av hull i rørgate (Graving, fiberduk og støp evt. rør.)	"	Kr 3480
Flytting av gravemaskin (liten/stor)	Rs.	Kr 2575 - 6440
Tømming av slamgrop fangdam (liten/stor gravemaskin)	M ³	Kr 230

DOBBELVEGGEDE ANLEGGSRØR - 2022:

- FOR LANDBRUKET - PP SN 8
(POLYPROPYLEN) - Etter felles europeisk
standard NS-EN 13476

**ENHETSPRISER FERDIG GRØFT PR. METER: (INNKLUDERT
GRAVING, LEGGING OG GJENFYLLING)**

Type	Di/Dy	Rørpris Kr/m	Arbeide Kr/m	Totalpris Kr/m
DV 100-A	97/110	45	120	165
DV 150-A	140/160	90	150	240
DV 200-A	200/227	120	210	330
DV 250-A	250/282	180	255	435
DV 300-A	300/340	250	290	540
DV 400-A	400/453	470	335	805
DV 500-A	500/569	730	355	1085
DV 600-A	600/683	1060	390	1450
DV 800-A	800/905	2140	470	2610
DV 1000-A	1000/1130	3435	560	3995

Sikring av rørtløp etter typetegning TL/U1b / TG/U2a med sprengstein/fiberduk/ arbeide. Dette kommer som en kostnad i tillegg til enhetspris ferdig grøft (over.)

Gravemaskinpriser: kr. 850,- til kr. 1100,- /time

NB:

Kostnader for dreneringsrør/samlegrøfter m/83mm eller 104mm + påkobling kommer evt. i tillegg. Dette defineres normalt som grøfting, og det gis *vanligvis* ikke tilskudd over SMIL-ordningen.

GRØFTEPRISER - 2022:

SKUFFEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
50 mm (50/60) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger	20,00 45,00	
Sum	65,00	80,00
83 mm (83/100) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lange. Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger	40,00 50,00	
Sum	90,00	110,00
104 mm (104/118) Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lang Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger	60,00 65,00	
Sum	125,00	140,00

GRAVEHJUL/KJEDEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
50 mm (50/60) Korrugerte plastrør m/slisser 250 m kveil/ 6 m Graving, dekkmateriale og koblinger	20,00 30,00	
Sum	50,00	00,00
83 mm (83/100) Korrugerte plastrør m/slisser 100 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger	40,00 35,00	
Sum	75,00	00,00
104 mm (104/118) Korrugerte plastrør m/slisser 50 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger	60,00 45,00	
Sum	105,00	00,00

* Bare graving med skuffegraver koster anslagsvis fra kr. 35,- til kr. 40,- / meter

* Grøfteplog " " " kr. 25,- til kr. 30,- / meter