

# ENHETSPRISER - 2023:

*Prislista er justert med bakgrunn i byggindeksen juni 2023.*

## FORSKJELLIGE KUMMER:

### ENHETSPRISER:

<b>Nedløpskum – TG/N 3a</b>	Kum m/bunn (65x <b>50</b> ) cm Galvanisert kjeglerist Hullboring/pakning Arbeide	<b>Sum</b>	<b>= kr 9240</b>
<b>Høy nedløpskum – TL/K 3a (Evt. sidemontert - PL/I 1a)</b>	Kum m/bunn (65x <b>100</b> ) cm Galvanisert kjeglerist Hullboring/pakning Arbeide	<b>Sum</b>	<b>= kr 10700</b>
<b>Skrå inntakskum – TL/I3a</b>	Kum m/bunn ( <b>100</b> x75) cm Galvanisert rist – 100 cm Hullboring/pakning Arbeide	<b>Sum</b>	<b>= kr 19950</b>
<b>Skrå inntakskum</b>	Kum m/bunn ( <b>120</b> x90) cm Galvanisert rist – 120 cm Hullboring/pakning Arbeide	<b>Sum</b>	<b>= kr 23100</b>
<b>Skrå inntakskum</b>	Kum m/bunn ( <b>140</b> x87) cm <b>Ute av produksjon for ALLTID</b>		

# REPARASJONER OG ARBEIDER

## - 2023:

Type arbeid:	Enhet	Beløp
<b>Åpen avskjæringsgrøft – TG/A 1a</b> (0,8m dyp/2,3m dagbredde/0,3m bunnbredde)	Meter	Kr 55-65
<b>Sikring av bekkekant – TÅ/S1a / TÅ/S1b</b> (Fiberduk/sprenget stein/arbeide)	"	Kr 1200
<b>Rensk/graving av eksisterende kanal evt. grøft</b> (Graving av vannløpet, røtter, stein og jordmasser)	"	Kr 135-190
<b>Sprenging av fjell i grøft</b> (Boring, sprenging, grav og rensk)	"	Kr 3710
<b>Fjerning av defekte betongrør i gammel rørgate</b>		Kr 220-285
<b>Sikring av rørutløp – TL/U1b / TG/U2a</b> (Fiberduk/sprenget stein/arbeide) Nye rør kommer i tillegg	Stk.	Kr 2935
<b>Motfall v/nedløpskummer</b> (Graving/masser/fiberduk/tilsåing med gras)	"	Kr 2235
<b>Utbedring av eksisterende koblingskum</b> (Støp, fiberduk, stein og graving)	"	Kr 4200
<b>Grusfilter – TG/N1a</b> (Pukk/stein evt. fiberduk)	"	Kr 1650
<b>Oppkomme/lle – TG/D3a</b> (Drensrør/fiberduk/pukk/tett plate/tett duk)	"	Kr 4200
<b>Tetting av hull i rørgate</b> (Graving, fiberduk og støp evt. rør.)	"	Kr 3650
<b>Flytting av gravemaskin (liten/stor)</b>	Rs.	Kr 2700 - 6760
<b>Tømming av slamgrop fangdam</b> (liten/stor gravemaskin)	M <sup>3</sup>	Kr 240

# DOBBELVEGGEDE ANLEGGSRØR - 2023:

- FOR LANDBRUKET - PP SN 8  
(POLYPROPYLEN) - Etter felles europeisk  
standard NS-EN 13476

**ENHETSPRISER FERDIG GRØFT PR. METER: (INNKLUDERT  
GRAVING, LEGGING OG GJENFYLLING)**

Type	Di/Dy	Rørpris Kr/m	Arbeide Kr/m	Totalpris Kr/m
DV 100-A	97/110	45	130	175
DV 150-A	140/160	100	160	260
DV 200-A	200/227	130	230	360
DV 250-A	250/282	195	280	475
DV 300-A	300/340	275	315	590
DV 400-A	400/453	515	365	880
DV 500-A	500/569	800	385	1185
DV 600-A	600/683	1155	425	1580
DV 800-A	800/905	2335	515	2850
DV 1000-A	1000/1130	3750	610	4360

Sikring av rørtløp etter typetegning TL/U1b / TG/U2a med sprengstein/fiberduk/ arbeide. Dette kommer som en kostnad i tillegg til enhetspris ferdig grøft (over.)

Gravemaskinpriser: kr. 900,- til kr. 1150,- /time

**NB:**

Kostnader for dreneringsrør/samlegrøfter m/83mm eller 104mm + påkobling kommer evt. i tillegg. Dette defineres normalt som grøfting, og det gis *vanligvis* ikke tilskudd over SMIL-ordningen.

# GRØFTEPRISER - 2023:

## SKUFFEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
<b>50 mm (50/60)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>70</b>	<b>95</b>
<b>83 mm (83/100)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lange. Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
<b>104 mm (104/118)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 25 m kveil/6 m lang Graving, legging, dekkmateriale, overfylling og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>135</b>	<b>160</b>

## GRAVEHJUL/KJEDEGRAVER:

Rørdimensjon Arbeide	Kveilirør Kr/m	Rette rør Kr/m
<b>50 mm (50/60)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 250 m kveil/ 6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>50</b>	
<b>83 mm (83/100)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 100 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>85</b>	
<b>104 mm (104/118)</b> Korrugerte plastrør m/slisser 50 m kveil/6 m Graving, dekkmateriale og koblinger		
<b>Sum</b>	<b>115</b>	

\* Bare graving med skuffegraver koster anslagsvis fra kr. 40,- til kr. 45,- / meter

\* Grøfteplog " " " kr. 30,- til kr. 35,- / meter